

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๗๙,๑๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๔๙,๐๐๐ บาท

อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ รูปแบบรายละเอียด จำนวน ๑๓ แผ่น

๕.๕ แผ่นที่โครงการ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ ชูแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระชัย เลื่อนจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายเทพฤทธิ์ ดำรงค์เกียรติศักดิ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นเต รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน-  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นเต ตำบลปิ่นเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	649,320.43	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	649,320.43	
	ราคากลาง	649,000.00	
(หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ 166/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




(นายวิระ ชูเกื้อ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายวิระชัย เดือนจันทร์)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นเต รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน-  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นเต ตำบลปิ่นเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

แบบเลขที่ 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	496,650.17	1.3074	649,320.43	เงินไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				-เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					-พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				649,320.43	

(ลงชื่อ)



(นายวีระ ชูเกื้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเทพฤทธิ์ คำรงค์เกียรติศักดิ์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ

**ราคากลางงานก่อสร้างประปาท้องถิ่น**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนเป็นแตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนเป็นแตร ตำบลบันนังสตา อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.เมื่อ 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
<b>1</b>	<b>ฐานรากหลอดประปา + แท่นรับถังรอง</b>								
1.1	ทดสอบดิน วิธี Borimg test	1.00	จุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	เสาเหล็ก คอ. สีเหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 6 เมตร	25.00	ต้น	1,450.00	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	
1.3	ทรายรองพื้นอัดแน่น	3.94	ลบ.ม.	373.83	1,472.89	91.00	358.54	1,831.43	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.23	ลบ.ม.	1,396.00	1,717.08	398.00	489.54	2,206.62	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	7.40	ลบ.ม.	2,331.78	17,255.17	391.00	2,893.40	20,148.57	
1.6	ไม้แบบ	18.68	ตร.ม.	400.00	7,472.00	133.00	2,484.44	9,956.44	
1.7	ตะปู	5.00	กก.	35.82	179.10	0.00	0.00	179.10	
1.8	เหล็ก RB Ø 9 มม.	17.46	กก.	22.45	391.98	4.10	71.59	463.56	
1.90	เหล็ก RB Ø 12 มม.	206.00	กก.	21.31	4,389.86	3.30	679.80	5,069.66	
1.10	เหล็ก RB Ø 15 มม.	259.20	กก.	22.06	5,717.95	3.30	855.36	6,573.31	
1.11	ลวดผูกเหล็ก	14.50	กก.	37.38	542.01	0.00	0.00	542.01	
1.12	นอตยึดหลอด ขนาด 25 มม. X 1.10 ม.	12.00	ตัว	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
<b>2</b>	<b>ตั้งเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ซม.ม. สูง 20 ม.</b>								
2.1	ตั้งเก็บน้ำทรงแชมป์ ขนาด 20 ซม.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ใบ	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
2.2	ถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	1.00	ใบ	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.3	งานเชื่อมระบบ	1.00	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>452,520.71</b>	



**ราคากลางงานก่อสร้างประปาห้องตั้ง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนป็นแเต รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนป็นแเต ตำบลป็นแเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป็นแเต  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางนี้ขึ้นชื่อเพื่อลงมติเลขที่ อ.เมือง 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
3	ยอดยกมา							452,520.71	
3.1	งานไฟฟ้า/เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP 1 เฟส	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00	
3.2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	เส้น	155.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
3.3	น้ำยาसानท้อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กป.	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
3.4	ข้อต่อกรวยนอก PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
3.5	ข้อต่อกรวยใน PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	12.00	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
3.6	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP หน้ากระดานกันฝน	1.00	ระบบ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
3.7	สวิทซ์แรงดัน	1.00	ตัว	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
3.8	เพรชเซอร์เกจ	1.00	ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
3.9	สวิทซ์น้ำไหล(flow switch) ขนาด 1 นิ้ว	1.00	อัน	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
3.10	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย - ป้ายโครงการ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	เครื่อง	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
		1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>								<b>496,650.71</b>	