

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปลายคลอง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปลายคลอง ตำบลปันแต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท

อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปลายคลอง ตำบลปันแต บ้านควนปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๙ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รูปแบบรายละเอียด จำนวน ๙ แผ่น

๕.๓ แผ่นที่โครงการ จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระ ชูเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๓. นายเทพฤทธิ์ ดำรงค์เกียรติศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลปิ่นเต่า
 ประเภทงาน งานชลประทาน
 สถานที่ก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง ม. 1.8 ต.ปิ่นเต่า อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 9 แผ่น
 ปร. 4/2 ท จำนวน - แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทูล	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	1.3574	-	Factor F (ฝนตกชุก)
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	1,138,853.65	1.3563	1,544,627.21	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,544,627.21	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)			1,544,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ 166/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมา
 ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง.และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิษุ สุขเกือ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิรัชย์ เลื่อนจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)
 เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลเป็นต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษ ณ.เมื่อ 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	สายที่ 1 หม้อแปลงช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.0+125 ระยะทางยาว 125 เมตร	250.00	ตร.ม.	2.58	645.00	1.3563	3.50	874.81	
	ค่าถากถางล้มต้นไม้	437.00	ตร.ม.	40.00	17,480.00	1.3563	54.25	23,708.12	บวกค่าขนส่ง
	ค่ารั้วแผ่นคอนกรีตที่ชำรุด	26.00	ลบ.ม.	2,643.00	68,718.00	1.3563	3,584.70	93,202.22	รวมค่าแรงท
	คอนกรีตสดาด(tc210ksc)	65.00	ลบ.ม.	18.32	1,190.80	1.3563	24.85	1,615.08	
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	183.00	ลบ.ม.	152.34	27,878.22	1.3563	206.62	37,811.23	
	ดินถม(ดินซื้อ)	131.00	ลบ.ม.	47.05	6,163.55	1.3563	63.81	8,359.62	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	0.3750	ลบ.ม.	19,102.10	7,163.29	1.3563	25,908.18	9,715.57	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	25.00	ตร.ม.	133.00	3,325.00	1.3563	180.39	4,509.70	
	ค่าแรงต่อแบบรื้อแบบ								
	รวม				132,563.86	1.3563		179,796.36	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลเป็นแตร อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อ.เมือง 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	เหมืองตาดช่วงที่ 2 กม.0+140 - กม.0+274								
	ระยะทางยาว 134 เมตร								
	ค่าถากถางล้มต้นไม้	268.00	ตร.ม.	2.58	691.44	1.3563	3.50	937.80	
	ค่าเรือแผ่นคอนกรีตเกะที่ชำรุด	466.00	ตร.ม.	40.00	18,640.00	1.3563	54.25	25,281.43	บวกค่าขนตั้ง
	คอนกรีตตาด(fc210ksc)	28.00	ลบ.ม.	2,643.00	74,004.00	1.3563	3,584.70	100,371.63	รวมค่าแรงท
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	70.00	ลบ.ม.	18.32	1,282.40	1.3563	24.85	1,739.32	
	ดินถม(ดินซื่อ)	196.00	ลบ.ม.	152.34	29,858.64	1.3563	206.62	40,497.27	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	140.00	ลบ.ม.	47.05	6,587.00	1.3563	63.81	8,933.95	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	0.4050	ลบ.ม.	19,102.10	7,736.35	1.3563	25,908.18	10,492.81	
	ค่าแรงต่อแบบบรือแบบ	27.00	ตร.ม.	133.00	3,591.00	1.3563	180.39	4,870.47	
	รวม				142,390.83	1.3563		193,124.68	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลเป็นแตร อำเภอดงหลวง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อ.เมือง 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งาน ต่อ หน่วย(บาท)	ค่า งาน ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	เหมืองตาดช่วงที่ 3 กม.0+399 - กม.0+549								
	ระยะทางยาว 210 เมตร	420.00	ตร.ม.	2.58	1,083.60	1.3563	3.50	1,469.69	
	ค่าตากกลางถ่มต้นไม้	666.00	ตร.ม.	40.00	26,640.00	1.3563	54.25	36,131.83	บวกค่าขนตั้ง
	ค่าร้อยแผ่นคอนกรีตเก่าที่ชำรุด	40.00	ลบ.ม.	2,643.00	105,720.00	1.3563	3,584.70	143,388.04	รวมค่าแรงท
	คอนกรีตตาด(๕๖210ksc)	100.00	ลบ.ม.	18.32	1,832.00	1.3563	24.85	2,484.74	
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	281.00	ลบ.ม.	152.34	42,807.54	1.3563	206.62	58,059.87	
	ดินถม(ดินซ้อ)	201.00	ลบ.ม.	47.05	9,457.05	1.3563	63.81	12,826.60	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	0.6150	ลบ.ม.	19,102.10	11,747.79	1.3563	25,908.18	15,933.53	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	41.00	ตร.ม.	133.00	5,453.00	1.3563	180.39	7,395.90	
	ค่าแรงต่อแบบรื้อแบบ	28.00	เมตร	545.00	15,260.00	1.3563	739.18	20,697.14	
	ท่อ P.V.C. Ø 8" ชั้น 8.5	14.00	จุด	254.63	3,564.82	1.3563	345.35	4,834.97	
	ประตูปิด-ปิดน้ำ								
	รวม				223,565.80	1.3563		303,222.30	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1.8 ตำบลเป็นแตร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อ.เมือง 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นท่อน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	เหมืองตาดช่วงที่ 4 กม.0+699 - กม.0+919								
	ระยะทางยาว 220 เมตร								
	ค่าถากถางสันดินไม้	440.00	ตร.ม.	2.58	1,135.20	1.3563	3.50	1,539.67	
	ค่าร้อยแผ่นคอนกรีตเก่าที่ชำรุด	700.00	ตร.ม.	40.00	28,000.00	1.3563	54.25	37,976.40	บวกค่าขนส่ง
	คอนกรีตสด(๒:210ksc)	42.00	ลบ.ม.	2,643.00	111,006.00	1.3563	3,584.70	150,557.44	รวมค่าแรงยก
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	105.00	ลบ.ม.	18.32	1,923.60	1.3563	24.85	2,608.98	
	ดินถม(ดินซ้อ)	295.00	ลบ.ม.	152.34	44,940.30	1.3563	206.62	60,952.53	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	211.00	ลบ.ม.	47.05	9,927.55	1.3563	63.81	13,464.74	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	0.6450	ตร.ม.	19,102.10	12,320.85	1.3563	25,908.18	16,710.77	
	ค่าแรงต่อแบบรื้อแบบ	43.00	ตร.ม.	133.00	5,719.00	1.3563	180.39	7,756.68	
	ท่อ P.V.C. Ø 8" ชั้น 8.5	12.00	เมตร	545.00	6,540.00	1.3563	739.18	8,870.20	
	ประตูเปิด-ปิดน้ำ	6.00	จุด	254.63	1,527.78	1.3563	345.35	2,072.13	
	รวม				223,040.28	1.3563		302,509.54	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลป้านแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ราคานำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.เมื่อ 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	เหมืองตาดช่วงที่ 5 กม.1+012 - กม.1+137								
	ระยะทางยาว 125 เมตร	250.00	ตร.ม.	2.58	645.00	1.3563	3.50	874.81	
	ค่าตากถางล้มต้นไม้	333.00	ตร.ม.	40.00	13,320.00	1.3563	54.25	18,065.92	บวกค่าขนส่ง
	ค่ารั้วแผ่นคอนกรีตที่ชำรุด	20.00	ลบ.ม.	2,643.00	52,860.00	1.3563	3,584.70	71,694.02	รวมค่าแรงท
	คอนกรีตตาด(๓c210ksc)	50.00	ลบ.ม.	18.32	916.00	1.3563	24.85	1,242.37	
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	141.00	ลบ.ม.	152.34	21,479.94	1.3563	206.62	29,133.24	
	ดินถม(ดินซื่อ)	101.00	ลบ.ม.	47.05	4,752.05	1.3563	63.81	6,445.21	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	0.3450	ลบ.ม.	19,102.10	6,590.22	1.3563	25,908.18	8,938.32	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	23.00	ตร.ม.	133.00	3,059.00	1.3563	180.39	4,148.92	
	ค่าแรงต่อแบบเรือแบบ	0.00	ท่อน	545.00	0.00	1.3563	739.18	0.00	
	ท่อ P.V.C. Ø 8" ชั้น 8.5	0.00	ชุด	254.63	0.00	1.3563	345.35	0.00	
	ประตูปิด-ปิดน้ำ								
	รวม				103,622.21	1.3563		140,542.81	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลเป็นแตร อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.ม.ม.อ. 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งาน ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า งาน ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	เหมืองตาดช่วงที่ 6 กม.1+142 - กม.1+207								
	ระยะทางยาว 65 เมตร								
	ค่าถากถางสันต้นไม้	130.00	ตร.ม.	2.58	335.40	1.3563	3.50	454.90	
	ค่ารื้อแผ่นคอนกรีตเก่าที่ชำรุด	166.00	ตร.ม.	40.00	6,640.00	1.3563	54.25	9,005.83	บวกค่าขนทิ้ง
	คอนกรีตตาด(fc'210ksc)	10.00	ลบ.ม.	2,643.00	26,430.00	1.3563	3,584.70	35,847.01	รวมค่าแรงเท
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	26.00	ลบ.ม.	18.32	476.32	1.3563	24.85	646.03	
	ดินถม(ดินซื่อ)	72.00	ลบ.ม.	152.34	10,968.48	1.3563	206.62	14,876.55	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	52.00	ลบ.ม.	47.05	2,446.60	1.3563	63.81	3,318.32	
	ไม้แบบ(ใช้ใหม่แบบ 4 ครั้ง)	0.1800	ลบ.ม.	19,102.10	3,438.38	1.3563	25,908.18	4,663.47	
	ค่าแรงต่อแบบบรื้อแบบ	12.00	ตร.ม.	133.00	1,596.00	1.3563	180.39	2,164.65	
	ท่อ P.V.C. Ø 8" ชั้น 8.5	4.00	เมตร	545.00	2,180.00	1.3563	739.18	2,956.73	
	ประตูเปิด-ปิดน้ำ	2.00	ชุด	254.63	509.26	1.3563	345.35	690.71	
	รวม				55,020.44	1.3563		74,624.22	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลเป็นแเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแเต

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคามันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.อ.เมื่อ 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า งาน ต่อ หน่วย (บาท)	ค่า งาน ต้น ทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	เหมืองดาตช่วงที่ 7 กม.1+217 - กม.1+542								
	ระยะทางยาว 325 เมตร	650.00	ตร.ม.	2.58	1,677.00	1.3563	3.50	2,274.52	
	ค่าถากถางล้มต้นไม้	733.00	ตร.ม.	40.00	29,320.00	1.3563	54.25	39,766.72	บวกค่าขนทิ้ง
	ค่ารื้อแผ่นคอนกรีตเก่าที่ชำรุด	44.00	ลบ.ม.	2,643.00	116,292.00	1.3563	3,584.70	157,726.84	รวมค่าแรงท
	คอนกรีตคาด(๕210ksc)	112.00	ลบ.ม.	18.32	2,051.84	1.3563	24.85	2,782.91	
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	313.00	ลบ.ม.	152.34	47,682.42	1.3563	206.62	64,671.67	
	ดินถม(ดินซ้อ)	224.00	ลบ.ม.	47.05	10,539.20	1.3563	63.81	14,294.32	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	0.8550	ลบ.ม.	19,102.10	16,332.30	1.3563	25,908.18	22,151.49	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	57.00	ตร.ม.	133.00	7,581.00	1.3563	180.39	10,282.11	
	ค่าแรงต่อแบบรื้อแบบ	14.00	เมตร	545.00	7,630.00	1.3563	739.18	10,348.57	
	ท่อ P.V.C. Ø 8" ชั้น 8.5	7.00	จุด	254.63	1,782.41	1.3563	345.35	2,417.48	
	ประตูเปิด-ปิดน้ำ								
	รวม				240,888.17	1.3563		326,716.62	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลปิ่นนาค อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นนาค

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษ ณ อ.เมือง 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2	สายที่ 2 เหมืองตาดช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.0+010 ระยะทางยาว 10 เมตร								
	ค่าถากถางถ่มต้นไม้	20.00	ตร.ม.	2.58	51.60	1.3563	3.50	69.99	
	ค่าร้อยแผ่นคอนกรีตเก่าที่ชำรุด	31.00	ตร.ม.	40.00	1,240.00	1.3563	54.25	1,681.81	บวกค่าขนส่ง
	คอนกรีตตาด(c<210ksc)	1.90	ลบ.ม.	2,643.00	5,021.70	1.3563	3,584.70	6,810.93	รวมค่าแรงท
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	4.00	ลบ.ม.	18.32	73.28	1.3563	24.85	99.39	
	ดินถม(ดินซ้อ)	12.00	ลบ.ม.	152.34	1,828.08	1.3563	206.62	2,479.42	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	9.00	ลบ.ม.	47.05	423.45	1.3563	63.81	574.33	
	ไม้แบบ(ใช้ไม้แบบ 4 ครั้ง)	0.0300	ลบ.ม.	19,102.10	573.06	1.3563	25,908.18	777.25	
	ค่าแรงต่อแบบปรับแบบ	2.00	ตร.ม.	133.00	266.00	1.3563	180.39	360.78	
	รวม				9,477.17	1.3563		12,853.89	

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปลายคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,8 ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อ.เมือง 26.62 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3	สายที่ 3 เหมืองตาดช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.0+010 ระยะทางยาว 10 เมตร								
	ค่าตอกถล่มต้นไม้	20.00	ตร.ม.	2.58	51.60	1.3563	3.50	69.99	
	ค่าร้อยแผ่นคอนกรีตเก่าที่ชำรุด	26.00	ตร.ม.	40.00	1,040.00	1.3563	54.25	1,410.55	บวกค่าขนส่ง
	คอนกรีตคาด(๕:210ksc)	1.60	ลบ.ม.	2,643.00	4,228.80	1.3563	3,584.70	5,735.52	รวมค่าแรงท
	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	4.00	ลบ.ม.	18.32	73.28	1.3563	24.85	99.39	
	ดินถม(ดินซอ)	11.00	ลบ.ม.	152.34	1,675.74	1.3563	206.62	2,272.81	
	ค่าบดอัดแน่นดินถม	8.00	ลบ.ม.	47.05	376.40	1.3563	63.81	510.51	
	น้ำมัน(ใช้น้ำมัน 4 ครั้ง)	0.0300	ลบ.ม.	19,102.10	573.06	1.3563	25,908.18	777.25	
	ค่าแรงต่อแบบรื้อแบบ	2.00	ตร.ม.	133.00	266.00	1.3563	180.39	360.78	
	รวม				8,284.88	1.3563		11,236.79	
	รวมทั้งสิ้น				1,138,853.65	1.3563		1,544,627.20	