


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะ
 บ่อนบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปิ่นแต องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน
 จังหวัดพัทลุง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๖๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) การป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการ
 ขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อการเกษตร ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกตั้งแต่ ๐.๕ -๔๒.๕ เมตร
 หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า
 ๒๒๐.v. พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดแบบแปลนตามอนาคต.ปิ่นแตกำหนด) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปิ่นแต.พร้อมติดตั้ง
 ปั้มน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน๑๖๐,๘๓๗.๓๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายวิระ ชูเกื้อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต.....
- ๗.๒ นายพิรุณ นันทอง.....กรรมการกำหนดราคากลาง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต.....
- ๗.๓ นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต.....

(ลงชื่อ)



(นายวิระ ชูเกื้อ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 , ปร.5 จำนวน 1 ชุด

ประมาณการโดย คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	160,937.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	160,937.30	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)	160,937.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ

กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)



นายวิระ ชูเกื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ)



(นายวิสูตร บัวทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

แบบเลขที่ _____ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาดาล pvc. Ø 6 นิ้ว	93,501.63	1.0000	93,501.63	เงื่อนไข
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	40,500.00	1.0000	40,500.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานขุดอุปกรณ์ปากบ่อ	4,030.00	1.3091	5,275.67	-เงินประกันผลงานหัก0%
4	งานติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้างาน ขนาดØ 2 นิ้ว	10,910.00	1.0000	10,910.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	8,400.00	1.0000	8,400.00	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1,350.00	1.0000	1,350.00	-พื้นที่ฝนตกชุก1
7	งานขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลและขอใช้น้ำบาดาล กรรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,000.00	1.0000	1,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				160,937.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ

กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



นายวิระ ชูเกื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวิฑูร บัวทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

บัญชีรายการและประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อกรรภคสร หมู่ที่ 10 ตำบลบันแต อำเภอกวนชุมน จังหวัดพัทลุง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบันแต อำเภอกวนชุมน จังหวัดพัทลุง
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลชนิดท่อ พีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบกลุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 v. พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดแบบแปลนตาม อนุมัติ เป็นแต่ กำหนด)
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกรรภคกรรภคกลาง

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ 2567
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ เดือน 30.37 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาลท่อ pvc. Ø 6 นิ้ว								
	1.1 ค่าจ้างหมุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว	เมตร	0.5 - 42.5			2,200.04	93,501.63	93,501.63	
	ท่อ พีวีซี. ขึ้น 13.5 มอก.17-2532								
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์								
	2.1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์สูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.0	37,000.00		3,500.00	3,500.00	40,500.00	
3	งานขุดอุปกรณ์ปากบ่อ	ชุด	1.0	3,100.00		930.00	930.00	4,030.00	
4	งานติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้างาน ขนาด Ø 2 นิ้ว	ชุด	1.0	10,510.00		400.00	400.00	10,910.00	
5	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	งาน	1.0	8,400.00				8,400.00	
6	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	งาน	1.0			1,350.00	1,350.00	1,350.00	
7	งานขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลและขอใช้น้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	งาน	1.0			1,000.00	1,000.00	1,000.00	

คณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง

- คณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง ได้พิจารณาตรวจราคาแล้วเห็นชอบ
 กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) นายธีระ ชูแก้ว
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานประจำสำนักงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายวิฑูร บัวทอง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ