

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแต (จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘).

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

๓. วงเงินงบประมาณตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต เป็นเงิน ๙๓๒,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแต

 ก่อสร้างกำแพง (A) แบบผนังทึบสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแตกำหนด

 ก่อสร้างกำแพง (B) แบบมีช่องลมสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแตกำหนด

 ก่อสร้างกำแพง (C) แบบมีรั้วเหล็กสูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแตกำหนด

 ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรุด้วยหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือสีทอง ขนาดสูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแตกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๓๘,๔๙๓.๗๔ บาท

๖. บัญชีราคาประมาณราคากลาง

 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีระ ชูแก้ว	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายวีระชัย เลื่อนจันทร์	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๗.๓ นายวิจิตร บัวทอง	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแต

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านควนปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 , ปร.5 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแต	938,493.74	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	938,493.74	
	ราคากลาง (แก้วแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	938,493.74	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบกับราคานี้

(ลงชื่อ)



(นายวีระ ชูเกื้อ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



(นายวิฑูร บัวทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแต
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต หมู่ที่ 5 ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างกำแพง (A) แบบผนังทึบสูง 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแตกำหนด
 ก่อสร้างกำแพง (B) แบบมีช่องลมสูง 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 42 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแตกำหนด
 ก่อสร้างกำแพง (C) แบบมีรั้วเหล็กสูง 1.50 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนขนาดกว้าง 4.00 เมตรจำนวน 2 ชุดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 83 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแตกำหนด
 ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด้วยหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือสีทอง ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 7.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแตกำหนด

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ราคากลาง (บาท)		ยอดรวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	รวม	
8	ประตูรั้วเหล็กหล่อเลื่อนสูง 1.50 เมตร	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	ประกอบด้วย							
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 1.6 มม.			-	-	-	-	-
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 1.6 มม.			-	-	-	-	-
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x2" หนา 1.6 มม.			-	-	-	-	-
	- ล้อแอสตันเลส 3 นิ้ว			-	-	-	-	-
	- บุทแอสตันเลสคู่ยาว 3 นิ้ว			-	-	-	-	-
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.			-	-	-	-	-
	- เหล็กเพลา Ø 9 มม.			-	-	-	-	-
	ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแต							
1	โครงสร้างคสล.							
	1.1 งานขุดดิน - ถมดิน	4.5	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	639.00	639.00
	1.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	2,400.00	360.00	426.00	63.90	423.90
	1.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จ st. 210 Ksc							
	- คอนกรีตฐานราก	1.5	ลบ.ม.	2,460.00	3,690.00	419.00	628.50	4,318.50
	- คอนกรีตเสา	0.24	ลบ.ม.	2,460.00	590.40	419.00	100.56	690.96
	- คอนกรีตคาน	0.7	ลบ.ม.	2,460.00	1,722.00	419.00	293.30	2,015.30
	- คอนกรีตทับหลัง	0.2	ลบ.ม.	2,460.00	492.00	419.00	83.80	575.80
	1.4 ไม้แบบ	16.2	ตร.ม.	400.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
	- ค่าแรงไม้แบบ 100 %	16.2	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,251.80	2,251.80
	- เสาค้ำยัน 30 %ของทั้งหมด	4.86	ตร.ม.	400.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
	1.5 ตะปู	4.05	กก.	42.06	170.34	0.00	0.00	170.34
	1.6 เหล็กเสริม							
	- เหล็ก SR24 RB Ø 6 มม.	29.812	กก.	22.943	683.98	4.40	131.17	815.15
	- เหล็ก SR24 RB Ø 9 มม.	13.410	กก.	22.568	302.64	4.40	59.00	361.64
	- เหล็ก SD40 DB Ø 12 มม.	76.368	กก.	21.575	1,647.64	3.60	274.92	1,922.56
	รวมค่างานต้นทุน							82,608.96

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และค่าแรงงาน

ปร.4 แผ่นที่5/5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปิ่นแด
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแด หมู่ที่ 5 ตำบลปิ่นแด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแด
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างกำแพง (A) แบบผนังทึบสูง 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 16 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแดกำหนด
 ก่อสร้างกำแพง (B) แบบมีช่องลมสูง 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 42 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแดกำหนด
 ก่อสร้างกำแพง (C) แบบมีรั้วเหล็กสูง 1.50 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนขนาดกว้าง 4.00 เมตรจำนวน 2 ชุดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 83 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแดกำหนด
 ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรุด้วยหินแกรนิตสีดำ ตัวหนังสือสีทอง ขนาดสูง 1.70 เมตร ยาว 7.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ปิ่นแดกำหนด

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ราคากลาง (บาท)		ยอดรวม ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	รวม	
	- เหล็ก SD40 DB Ø 16 มม.	92.313	กก.	21.186	1,955.74	3.60	332.33	2,288.07
	- ลวดผูกเหล็ก	3.814254	กก.	46.730	178.24	0.00	0.00	178.24
2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคสล.0.18*0.18*3.00 ม.	3	ต้น	750.00	2,250.00	185.00	555.00	2,805.00
3	งานสกัดเสาเข็ม	3	ต้น	0.00	0.00	180.00	540.00	540.00
4	งานก่ออิฐมอดูเติมแผ่น	6	ตร.ม.	584.00	3,504.00	130.00	780.00	4,284.00
5	งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	7.5	ตร.ม.	284.00	2,130.00	78.00	585.00	2,715.00
6	งานฉาบปูน	30	ตร.ม.	80.00	2,400.00	115.00	3,450.00	5,850.00
7	งานผนังทำผิวทรายล้าง	4	ตร.ม.	344.00	1,376.00	128.00	512.00	1,888.00
8	งานบัวปูนปั้นหรือบัวสำเร็จรูป	35	ม.	120.00	4,200.00	100.00	3,500.00	7,700.00
9	งานผนังกรุด้วยหินแกรนิตสีดำ(ภายในประเทศ) หนา 18 มม.ตัวอักษรที่ร่องลงสีทอง	6	ตร.ม.	5,500.00	33,000.00	1,000.00	6,000.00	39,000.00
10	โลโก้สัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด Ø 40 ซม.	1	ป้าย	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11	งานสีพลาสติกภายนอก 2 ด้าน	20	ตร.ม.	55.00	1,100.00	34.00	680.00	1,780.00
	รวมค่างานต้นทุน				57,593.98		16,934.33	74,528.31