

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต
ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.จาก กม.0+870 - กม.1+020 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ปิ่นเต
สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.ปิ่นเต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 2 แผ่น
ปร. 4/2 ท จำนวน - แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,026.47	1.3822	409,167.79	Factor F (ฝนตกชุก)
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			409,167.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			409,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)				


ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.150 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,726,666.67 บาท
เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ 681.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 42/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาประมาณการงานก่อสร้าง ถนน คสล.และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ


(นายวีระ ชูเกื้อ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายเทพฤทธิ์ คำรงค์เกียรติศักดิ์)
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ ม.7

ระยะทาง 0.150 กม. (จาก กม. 0+870 ถึง กม. 1+020)

ผิวทาง คสล. หน้า 0.15 เมตร

ไหล่ทาง หินคลุก

ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กว้าง 4.00 เมตร

กว้างข้างละ ตามสภาพ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย 1.1 งานก่อกองทางถาวร งานดิน	ตร.ม. ขนาดกลาง	600.00	3.68	2,208.00	1.3822	5.09	3,051.90
2	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม 2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง 2.2.1 งานดินตัด 2.3 งานถมคันทาง 2.3.1 งานดินถม 2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด 2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ตร.ม. วัสดุกลาง	-	-	-	-	-	-
3	2.3.2 งานทรายปรับระดับ งานพื้นทางและรองพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทาง 3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	30.00	780.42	23,412.60	1.3822	1,078.70	32,360.90

