

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลปิ่นเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

แบบเลขที่ ทลค. 020304/3 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ ทลค. 020304/4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				-เงินค่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				-เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	200,221.56	1.2782	255,923.20	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					-พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			255,923.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			255,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ ๑๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาประมาณการงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายวิระ ชูเกื้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวิระชัย เลื่อนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเทพฤทธิ์ คำรงค์เกียรติศักดิ์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลป้านเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8.83	ตัน	2,816.20	24,867.05	0.00	0.00	24,867.05	
2	ทรายหยาบ	16.38	ลบ.ม	467.29	7,654.21	0.00	0.00	7,654.21	
3	หิน 1,2	25.22	ลบ.ม	470.00	11,853.40	0.00	0.00	11,853.40	
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0149	ตัน	22,312.03	332.45	0.00	0.00	332.45	
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.9232	ตัน	21,351.11	19,711.34	0.00	0.00	19,711.34	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.3753	ตัน	18,684.18	7,012.17	0.00	0.00	7,012.17	
7	เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.9880	ตัน	17,054.37	16,849.72	0.00	0.00	16,849.72	
8	ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	37.38	2,055.90	0.00	0.00	2,055.90	
9	ตะปู	42.00	กก.	35.82	1,504.44	0.00	0.00	1,504.44	
10	งานไม้แบบ	119.62	ลบ.ฟ.	400.00	47,848.00	0.00	0.00	47,848.00	
11	ไม้คร่า	39.00	ลบ.ฟ.	400.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
12	กระดาษขาน้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
13	ดินซุด	80.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.00	1,600.00	1,600.00	
14	น้ำมันเครื่องทาไม้แบบ	50.00	ลิตร	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
15	วัสดุถมหลังท่อ(ลูกรัง)	20.00	ลบ.ม.	327.10	6,542.00	10.00	200.00	6,742.00	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมในค่าดำเนินการ
17	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมในค่าดำเนินการ
18	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	118.52	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	15,763.16	15,763.16	
19	ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	2.6460	ตัน	0.00	0.00	3,300.00	8,731.80	8,731.80	
20	งานผสมและหล่อคอนกรีต	25.22	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	10,995.92	10,995.92	
	รวมค่างานต้นทุน							200,221.56	