

## สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. นบโหนด ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต

แบบเลขที่ ทลค. 020304/3 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ ทลค. 020304/4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ฝนตกชุก
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	198,373.48	1.2782	253,560.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			253,560.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			253,000.00	
(ตัวอักษร)				(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ ๑๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาประมาณการงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

## แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. นบโพหนด ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปิ่นแดง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
<b>I</b>	งานท่อเหลี่ยม คสล.								
1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.81	ตัน	2,816.20	19,178.32	0.00	0.00	19,178.32	
1.2	ทรายหยาบ	12.63	ลบ.ม	467.29	5,901.87	0.00	0.00	5,901.87	
1.3	หิน 1,2	19.45	ลบ.ม	470.00	9,141.50	0.00	0.00	9,141.50	
1.4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0075	ตัน	22,312.03	167.34	0.00	0.00	167.34	
1.5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.6562	ตัน	21,351.11	14,010.60	0.00	0.00	14,010.60	
1.6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.3208	ตัน	18,684.18	5,993.88	0.00	0.00	5,993.88	
1.7	เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.8645	ตัน	17,054.37	14,743.50	0.00	0.00	14,743.50	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	37.38	1,682.10	0.00	0.00	1,682.10	
1.9	ตะปู	36.00	กก.	35.82	1,289.52	0.00	0.00	1,289.52	
1.10	งานไม้แบบ	95.45	ลบ.ฟ.	400.00	38,180.00	0.00	0.00	38,180.00	
1.11	ไม้ตรา	31.55	ลบ.ฟ.	400.00	12,620.00	0.00	0.00	12,620.00	
1.12	กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
1.13	ดินซุด	70.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.00	1,400.00	1,400.00	
1.14	น้ำมันเครื่องทาไม้แบบ	32.25	ลิตร	15.00	483.75	0.00	0.00	483.75	
1.15	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	93.43	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	12,426.19	12,426.19	
1.16	ค่าแรงตัดและผูกเหล็กเสริม	2.1510	ตัน	0.00	0.00	3,300.00	7,098.30	7,098.30	
1.17	งานผสมและหล่อคอนกรีต	19.45	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	8,480.20	8,480.20	
	ยอดยกไป							153,147.08	

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. นบโหนด ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปิ่นเต่า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
2	ยอดยกมา							153,147.08	
2.1	งานกำแพงกันดิน								
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.40	ตัน	2,816.20	1,126.48	69.00	27.60	1,154.08	
2.2	ทรายหยาบ	0.72	ลบ.ม	467.29	336.45	69.00	49.68	386.13	
2.3	หิน 1,2	1.31	ลบ.ม	470.00	615.70	105.00	137.55	753.25	
2.4	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.0818	ตัน	21,351.11	1,746.52	4,100.00	335.38	2,081.90	
2.5	ลาดผูกเหล็ก	2.50	กก.	37.38	93.45	0.00	0.00	93.45	
2.6	ตะปู	2.00	กก.	35.82	71.64	0.00	0.00	71.64	
2.7	งานไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	133.00	1,064.00	4,264.00	ไม้แบบ 1ตร.ม./1ลบ.ฟ.
2.8	ไม้คร่า	2.40	ลบ.ฟ.	400.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
3	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม.								
	หนา 0.15 ม.								
	งานรื้อถนน ถนน คสล. หนา 15 ซม.	64.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,480.00	4,480.00	
	งานปรับแต่งและบดอัดชั้นทาง	64.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.37	727.68	727.68	
	งานทรายปรับระดับ	4.64	ลบ.ม.	467.29	2,168.23	99.00	459.36	2,627.59	
	งานคอนกรีต	9.60	ลบ.ม.	2,331.78	22,385.09	306.00	2,937.60	25,322.69	
	งานเหล็กตะแกรงวางเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	64.00	ตร.ม.	31.00	1,984.00	5.00	320.00	2,304.00	
	รวมค่างานต้นทุน							198,373.48	