


### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท  
อนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นแต  
อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง  
โดยดำเนินการวางท่อเมนประปา ชนิดท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒  
ระยะทาง ๑,๓๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ๐.๕ นิ้ว จำนวน ๓๗ ตัว
- |              |              |
|--------------|--------------|
| ๕.๑ แบบ ปร.๔ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบ ปร.๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบ ปร.๖ | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                                    |                                  |               |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายวีระ ชูเกื้อ                 | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวีระชัย เลื่อนจันทร์         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส        | กรรมการ       |
| ๓. นายเทพฤทธิ์ ดำรงค์เกียรติศักดิ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน | กรรมการ       |

  
(นายอำมร คำทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสาโรจน์ บุญเรืองขาว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นแต

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ            องค์การบริหารส่วนตำบลบันแต  
 ประเภทงาน            งานอาคาร  
 ปริมาณงาน            ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยทำการวางท่อเมนประปาใหม่ ระยะทาง ๑,๓๘๐ เมตร  
    ใช้ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ มอก. พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานน้ำ ๐.๕๐ นิ้ว  
    จำนวน ๓๗ ตัว  
 สถานที่ก่อสร้าง        ม.๑๑ ต.บันแต อ.ควนขนุน จ. พัทลุง

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น    แผนผังโครงการ จำนวน ๑ แผ่น  
    ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น


ประมาณราคา ๑๘ เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๗๖,๑๑๘.๓๘	
๒	ประเภทงานทาง		
๓	ประเภทงานชลประทาน		
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑๗๖,๑๑๘.๓๘	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๒๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบกับราคาประมาณการงานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

  
 (นายวีระ ชูเกื้อ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน ตำบลปิ่นเต

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๓๔,๗๐๘.๘๗	๑.๓๐๗๔	๑๗๖,๑๑๘.๓๘	<b>เงื่อนไข</b> -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% -เงินประกันผลงานหัก๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% -พื้นที่ฝนตกชุก
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๑๗๖,๑๑๘.๓๘	

แบบประมาณราคา

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปิ่นแต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปิ่นแต

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ pvc Ø ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒	๑,๓๘๐	เมตร	๕๒.๕๐	๗๒,๔๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๑๒๗,๖๕๐.๐๐	
๒	ท่อ pvc Ø ๐.๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒	๑๐๐	เมตร	๑๔.๐๒	๑,๔๐๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๒.๐๐	
๓	สามทาง pvc ๙๐ องศา ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕	๓๗	ตัว	๔๓.๙๖	๑,๖๒๖.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๒๖.๕๒	
๔	ข้อต่อตรง pvc ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕	๑๕	ตัว	๒๐.๙๗	๓๑๔.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๔.๕๕	
๕	ข้อต่อตรง pvc ขนาด ๐.๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕	๘๐	ตัว	๓.๗๔	๒๙๙.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙.๒๐	
๖	สามทาง pvc ๙๐ องศา ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕	๕	ตัว	๔๓.๙๖	๒๑๙.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๙.๘๐	
๗	กาบห่อท่อ pvc ขนาด ๒๕๐ กรัม	๒๔	กป.	๑๒๑.๕๐	๒,๙๑๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๑๖.๐๐	
๘	ข้องอ pvc ๙๐ องศา ขนาด ๐.๕ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕	๖๐	ตัว	๔.๖๘	๒๘๐.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐.๘๐	
๙	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ ๐.๕ นิ้ว	๓๗	ตัว	๐	๐	๑๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	
	รวม							๑๓๔,๗๐๘.๘๗	