

## สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบันเต หมู่ที่ 5 ตำบลบันเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

แบบแปลน โยธาธิการและผังเมืองและแบบแปลน อบต.บันเต จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	646,027.94	
2	ครุภัณฑ์	0.00	
	ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	646,027.94	
	ราคากลาง	646,000.00	
	(หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


✗

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ หนูมาก)

รองปลัด อบต.บันเต

(ลงชื่อ)




(นายวีระ ชูเกื้อ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

## สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบันเต หมู่ที่ 5 ตำบลบันเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบันเต

แบบแปลน โยธาธิการและผังเมืองและแบบแปลน อบต.บันเต จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการโดย นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	494,131.82	1.3074	646,027.94	เงื่อนไข
2	ครุภัณฑ์	0.00	1.07	0.00	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -เงินประกันผลงานหัก0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ฝนตกชุก
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				646,027.94	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ หนูมาก)

รองปลัด อบต.บันเต

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวีระ ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต หมู่ที่ 5 ตำบลป้านแต อําเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป้านแต

ผู้ประมาณราคา นายวิระชัย เตือนจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 แบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์แบบอบต.ป้านแต

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมต่างต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน	0.00	งาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
1.2	งานถมดิน	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ถมดินพร้อมก่อสร้าง
1.3	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	15.27	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,908.75	1,908.75	
1.4	งานขุดดินโครงสร้างอื่นๆ	1.28	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	160.00	160.00	
1.5	งานวัสดุรองกันฐานราก	1.46	ลบ.ม.	467.29	682.24	91.00	132.86	815.10	ทรายหยาบ
1.6	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.01	ลบ.ม.	1,456.00	1,470.56	398.00	401.98	1,872.54	
1.7	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x5.00 ม.	28.00	ตัน	1,100.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
	- งานตอกเสาเข็ม คอ.	28.00	ตัน	0.00	0.00	340.00	9,520.00	9,520.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	28.00	ตัน	0.00	0.00	200.00	5,600.00	5,600.00	
1.8	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	82.80	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	11,012.40	11,012.40	
	- ไม้แบบ	66.24	ลบ.ฟ.	400.00	26,496.00	0.00	0.00	26,496.00	
	- ไม้คร่าว	19.87	ลบ.ฟ.	400.00	7,948.00	0.00	0.00	7,948.00	
	- ไม้ค้ำยัน	0.00	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ตะปู	20.70	กก.	37.39	773.97	0.00	0.00	773.97	
	รวมยอดข้อ 1 ยกไป							96,906.77	

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา หมู่ที่ 5 ตำบลปิ่นเตา อําเภอกวนชุมนุญ จังหวัดพัทลุง

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เตือนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 แบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง+แบบอบต.ปิ่นเตา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดซื้อ 1 ยกมา							96,906.77	
1.9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	0.1421	ตัน	17,681.31	2,512.51	4,100.00	582.61	3,095.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ SD 30 Ø 12 มม.	0.3197	ตัน	17,365.42	5,551.72	3,300.00	1,055.01	6,606.73	
	- ลวดผูกเหล็ก SD 30 Ø 16 มม.	0.9006	ตัน	16,478.50	14,840.54	3,300.00	2,971.98	17,812.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.000	กก.	37.38	1,495.20	0.00	0.00	1,495.20	
1.10	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลม 60.5x3.2x5.77 kg./m. (Ø 2 1/2")	13.00	ท่อน	797.00	10,361.00	325.00	4,225.00	14,586.00	12น/กก.(รวมค่าตัดเชื่อม)
	- ท่อเหล็กกลม 48.6x3.2x4.52 kg./m. (Ø 2")	27.00	ท่อน	615.00	16,605.00	255.00	6,885.00	23,490.00	12น/กก.(รวมค่าตัดเชื่อม)
	- ท่อเหล็กกลวง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2"x2.3 มม.	26.00	ท่อน	370.09	9,622.34	130.00	3,380.00	13,002.34	10น/กก.(รวมค่าตัดเชื่อม)
	- แผ่นเหล็กตีลอนปิดหน้าจั่ว	42.00	ตร.ม.	285.00	11,970.00	70.00	2,940.00	14,910.00	
1.11	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	23.34	ตร.ม.	60.00	1,400.40	35.00	816.90	2,217.30	
1.12	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๙๐ ทรงลูกบาศก์ 240 ksc.	8.91	ลบ.ม.	1,686.00	15,022.26	498.00	4,437.18	19,459.44	
1.13	งานพื้น								
	- งานคอนกรีตพื้นหนา 0.15 ม.	9.00	ลบ.ม.	1,686.00	15,174.00	498.00	4,482.00	19,656.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต (WIRE MESH 4 mm.@0.20m.#)	30.00	ตร.ม.	23.69	710.70	5.00	150.00	860.70	
1.14	งานทรายราดหน้าอัดแน่น	2.18	ลบ.ม.	467.27	1,018.65	99.00	215.82	1,234.47	
	รวมยอดซื้อ 1 ยกไป							235,332.59	

## ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร หมู่ที่ 5 ตำบลเป็นแตร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 แบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง+แบบอบต.เป็นแตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดข้อ 1 ยกมา							235,332.59	
	1.15 งาน โครงหลังคาเหล็ก								
	- PL 250x350x12 mm.	12.00	แผ่น	188.00	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00	
	- อูปรองฉัซัด, น็อต, สกรู	24.00	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. (34.0 กก./พอน)	19.00	พอน	608.41	11,559.79	340.00	6,460.00	18,019.79	10บ./กก.(รวมค่าแรงเชื่อม)
	- งานทาสีกันสนิม โครงหลังคาเหล็ก	101.26	ตร.ม.	60.00	6,075.60	35.00	3,544.10	9,619.70	
	1.16 งานเดินท่ออัดน้ำในระบบป้องกันผวก	60.00	ตร.ม.	120.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	รวมงานข้อ 1							275,788.08	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอน METAL SHEET หนา 0.5 มม. (รวมเคลือบ)	117.00	ตร.ม.	330.00	38,610.00	0.00	0.00	38,610.00	หลังคาทรงตัดโค้ง
	- งานฉนวนกันความร้อน ชนิด (PE) หนา 5 มม.	0.00	ตร.ม.	250.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	- ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	0.00	เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าแรงผนังหลังคา	117.00	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	9,360.00	9,360.00	หลังคาทรงตัดโค้ง
	รวมยอดข้อ 2 ยกไป							47,970.00	

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา หมู่ที่ 5 ตำบลปิ่นเตา อำเภอกวนชุมุน จังหวัดพิจิตร

ราคาส่วส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เดือนจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 แบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร-แบบอบต.ปิ่นเตา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทูล	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดข้อ 2 ยกมา							47,970.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
-	งานผนังก่ออิฐบล๊อค	70.54	ตร.ม.	216.00	15,236.64	86.00	6,066.44	21,303.08	
-	เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	70.00	ม.	99.00	6,930.00	44.00	3,080.00	10,010.00	
-	งานผนังก่ออิฐระบาศอากาศ	33.60	ตร.ม.	255.00	8,568.00	80.00	2,688.00	11,256.00	
2.4	งานฉาบปูน								
-	งานฉาบปูนเรียบผนัง	208.28	ตร.ม.	85.00	17,703.80	82.00	17,078.96	34,782.76	
-	งานฉาบปูนเรียบเสา	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	งานฉาบปูนเรียบคาน	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
-	งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	60.00	ตร.ม.	108.00	6,480.00	82.00	4,920.00	11,400.00	
-	งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6	งานประตูล - หน้าต่าง								
-	งานประตูล ป1	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	4,250.00	4,250.00	21,250.00	ค่าแรงคิด 25%
-	งานประตูล ป2	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	310.00	310.00	3,810.00	บานประตูล+วงกบ
2.7	งานทาสี								
-	สีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาสีภายใน	104.14	ตร.ม.	54.00	5,623.56	30.00	3,124.20	8,747.76	
-	สีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาสีภายนอก	104.14	ตร.ม.	53.00	5,519.42	34.00	3,540.76	9,060.18	
	รวมยอดข้อ 2 ยกไป							179,589.78	

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา หมู่ที่ 5 ตำบลปิ่นเตา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราคาส่วส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เลื่อนจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 แบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง+แบบอบต.ปิ่นเตา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดข้อ 2 ยกมา							179,589.78	
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก (กันสนิม)	22.50	ตร.ม.	60.00	1,350.00	38.00	855.00	2,205.00	
	2.8 งานทางเดินเท้า โคจรอบอาคาร								
	- งานทางเดินเท้า ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.	1.64	ลบ.ม.	1,686.00	2,765.04	498.00	816.72	3,581.76	
	- เหล็กค้ำเสาเข็ม	16.38	ตร.ม.	35.00	573.30	5.00	81.90	655.20	
	รวมงานข้อ 2							186,031.74	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- PVC. (สีเหลือง) ขนาด ๑ 3/4"	30.00	ท่อน	55.00	1,650.00	16.00	480.00	2,130.00	
	3.2 สายไฟฟ้า								
	- THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	383.00	766.00	500.00	1,000.00	1,766.00	
	- THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	565.00	1,130.00	700.00	1,400.00	2,530.00	
	- THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1x16 ตร.มม.	1.50	ม้วน	3,560.00	5,340.00	2,000.00	3,000.00	8,340.00	
	3.3 ดวง โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอุโมงค์นิยมีใบพับ ชนิดดีดลอย	6.00	ชุด	1,875.00	11,250.00	150.00	900.00	12,150.00	
	หลอดฟลูออโรสเซนต์ โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x 120 ซม.								
	3.4 สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A,250V	3.00	ชุด	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	พร้อมหน้ากากและ
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ จากกลม-แบน มีกราวด์ 16A,250V	5.00	ชุด	130.00	650.00	90.00	450.00	1,100.00	อุปกรณ์ครบชุด
	รวมยอดข้อ 3 ยกไป							28,412.00	

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร หมู่ที่ 5 ตำบลเป็นแตร อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแตร

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เลื่อนจันทร์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แบบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง+แบบอบต.เป็นแตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดซื้อ 3 ยกมา							28,412.00	
	- ผู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าคอนกรีตยูนิต เฟส 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	รวมงานข้อ 3							32,312.00	
	สรุป								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง(อาคาร)							494,131.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ หนูมาก)

รองปลัด อบต.เป็นแตร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวีระชัย เลื่อนจันทร์)

นายช่าง โยธาอาวุโส