

สรุปผลราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ **ปร.5**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเตา

ประเภทงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สายทางเข้าศาลาทุ่งลาน ม.11 จำนวน 2 ช่องทางขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลปิ่นเตา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ (กสข.ท.1-26 ทลค.020304/3) - (กสข.ท.2-26 ทลค.020304/4) พิกัดที่ตั้ง N=859982 E = 612103

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ราคาน้ำมันดีเซล
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	29.00-29.99 บาท
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	233,419.67	1.2764	297,936.87	ที่อำเภอเมือง
	เงื่อนไข			-	จังหวัดพัทลุง
	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 297,936.87	
				คิดเป็นเงินประมาณ 297,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ประมาณ 11,000.00 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ
กับราคากลางโครงการนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)


นายวิระ ชูเกื้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายวิระชัย เลื่อนจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวิฑูร บัวทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยมโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบันต

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบันต

ประเภทงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สายทางเข้าศาลาท่งลาน ม.11 จำนวน 2 ช่องทางขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบันต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ (กสข.ท.1-26 ทลค.020304/3) - (กสข.ท.2-26 ทลค.020304/4)

พิกัดที่ตั้ง N=859982 E = 612103

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไม้ตงและคร่า	43.20	ลบ.ฟ.	350.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
2	ตะปู	45.40	กก.	42.06	1,909.52	-	-	1,909.52	
3	น้ำมันทาแบบ	51.25	ลิตร	5.00	256.3	-	-	256.25	
4	ไม้แบบ(100%)	131.50	ลบ.ฟ.	350.00	46,025.0	-	-	46,025.00	
5	กระดาษชานอ้อย(1.20x2.40)	1.00	แผ่น	450.00	450.0	-	-	450.00	
6	เหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม.	6.72	เส้น	58.87	395.6	9.10	61.2	456.76	
	- RB Ø 9 มม.	198.0	เส้น	128.99	25,540.0	20.46	4,051.1	29,591.10	
	- DB Ø 12 มม.	21.77	เส้น	224.31	4,883.2	29.30	637.9	5,521.09	
	- DB Ø 20 มม.	13.60	เส้น	579.51	7,881.3	71.63	974.2	8,855.50	
7	ลวดผูกเหล็ก	50.9	กก.	42.06	2,139.2	-	-	2,139.17	
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	266.2	ถุง	145.79	38,806.4	-	-	38,806.38	
9	ทรายหยาบ	24.7	ลบ.ม.	467.29	11,546.7	-	-	11,546.74	
10	หินผสมคอนกรีต	38.0	ลบ.ม.	300.00	11,397.0	-	-	11,397.00	
11	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	154.2	ลบ.ม.	-	-	133.00	20,513.9	20,513.92	
12	งานผสมและหล่อคอนกรีต	27.5	ลบ.ม.	-	-	206.65	5,682.9	5,682.88	
13	งานเครื่องจักรกลงานหนักชุดปรับพื้นที่	1.0	เหมา	-	-	12,000.00	12,000.0	12,000.00	
15	งานลูกรังถมข้างท่อ	36.0	ลบ.ม.	268.01	9,648.4	-	-	9,648.36	
16	งานซ่อมแซมแอสฟัลท์ข้างหลังท่อ	54.0	ตร.ม.	250.00	13,500.0	-	-	13,500.00	
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	233,419.67