

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ จำนวน 10 สาย ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 249,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนโดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ จำนวน 10 สาย ภายในตำบลปิ่นเต
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 250,000 บาท อนุมัติราคาากลางเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง งาน ซ่อมแซมถนนโดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อ จำนวน 10 สาย ภายในตำบลปิ่นเต
อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
 - 5.1 แบบ ปร.4/1
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายวีระ ชูเกื้อ ประธานคณะกรรมการ
 - 6.2 นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ กรรมการ
 - 6.3 นายพิพัฒน์ นาคเกลี้ยง กรรมการ

ราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นแต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปิ่นแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นแต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อพร้อมทำการเกรดเกลี่ย

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง ๒๔.๒๒ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๑	ถนนสายสะพานเหล็กเลียบเหมืองไฟฟ้า							
	ม.๑-เขต ม.๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร							
	ยาว ๑,๓๕๐ เมตร							
	- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๗๑	๓,๔๒๐.๐๐	๑.๓๕๕๘	๒.๓๒	๔,๖๓๓.๔๒
- หินผุ	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๓๒,๑๒๔.๐๐	๑.๓๕๕๘	๔๓๕.๒๒	๔๓,๕๒๑.๖๐	
	รวม							๔๘,๑๕๕.๐๑
๒	ถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำชลประทาน							
	บ้านโพธิ์ ม.๗ กว้าง ๒.๕๐ เมตร							
	ยาว ๑,๐๐๐ เมตร							
	- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๑.๗๑	๒,๙๙๒.๕๐	๑.๓๕๕๘	๒.๓๒	๔,๐๕๔.๒๔
- หินผุ	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๒๕,๖๙๙.๒๐	๑.๓๕๕๘	๔๓๕.๒๒	๓๔,๘๑๗.๒๘	
	รวม							๓๘,๘๗๑.๕๒
๓	สายซอยหน้าบ้านนายประวิทย์ ม.๑๑							
	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม.							
	- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๑.๗๑	๘๕๕.๐๐	๑.๓๕๕๘	๒.๓๒	๑,๑๕๘.๓๕
	- หินผุ	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๖,๔๒๔.๘๐	๑.๓๕๕๘	๔๓๕.๒๒	๘,๗๐๔.๓๒
	รวม							๙,๘๖๒.๖๗
๔	สายโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า-หนองชุมพระ							
	ม.๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.							
	- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๑	๐.๐๐	๑.๓๕๕๘	๒.๓๒	๐.๐๐
	- หินผุ	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๖,๔๒๔.๘๐	๑.๓๕๕๘	๔๓๕.๒๒	๘,๗๐๔.๓๒
	รวม							๘,๗๐๔.๓๒
	ยอดยกไป				๗๗,๙๔๐.๓๐	๑.๓๕๕๘		๑๐๕,๕๙๓.๕๒

แบบประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นเต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปิ่นเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นเต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อพร้อมทำการเกรดเกลี่ย

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง ๒๓.๕๒ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๕	ยอดยกมา				๗๗,๙๔๐.๓๐	๑.๓๕๔๘		๑๐๕,๕๙๓.๕๒
	ถนนสายหนองชุมพระ-เหมืองน้ำพลังไฟฟ้า ม.๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ ม.							
	- งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบ	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๗๑	๒,๕๖๕.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒.๓๒	๓,๔๗๕.๐๖
	- หินผุ	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๙,๖๓๗.๒๐	๑.๓๕๔๘	๔๓๕.๒๒	๑๓,๐๕๖.๔๘
	รวม							๑๖,๕๓๑.๕๔
๖	ถนนสายหนองยาง-ป่ายูง ม.๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร							
	- งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบ	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๑	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒.๓๒	๐.๐๐
	- หินผุ	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๓๒,๑๒๔.๐๐	๑.๓๕๔๘	๔๓๕.๒๒	๔๓,๕๒๑.๖๐
	รวม							๔๓,๕๒๑.๖๐
๗	สายสะพานวังบ่อ-มาบathom ม.๗ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.							
	- งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบ	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๑	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒.๓๒	๐.๐๐
	- หินผุ	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๑๒,๘๔๙.๖๐	๑.๓๕๔๘	๔๓๕.๒๒	๑๗,๔๐๘.๖๔
	รวม							๑๗,๔๐๘.๖๔
๘	สายช่องบล็อกร-สะพานวังบ่อ ม.๗ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐ ม.							
	- งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบ	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๑	๐.๐๐	๑.๓๕๔๘	๒.๓๒	๐.๐๐
	- หินผุ	ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๓๒,๑๒๔.๐๐	๑.๓๕๔๘	๔๓๕.๒๒	๔๓,๕๒๑.๖๐
	รวม							๔๓,๕๒๑.๖๐
	ยอดยกไป				๑๖๗,๒๔๐.๑๐	๑.๓๕๔๘		๒๒๖,๕๗๖.๘๙

แบบประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นเต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปิ่นเต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปิ่นเต โดยการลงวัสดุหินผุถมหลุมบ่อพร้อมทำการเกรดเกลี่ย

ผู้ประมาณราคา นายวีระชัย เลื่อนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง ๒๓.๕๒ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
๙	ยอดยกมา				๑๖๗,๒๔๐.๑๐	๑.๓๕๕๘		๒๒๖,๕๗๖.๘๙
	ถนนสายสุนทรามายาว ม.๙							
	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ ม.							
	- งานวางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๑	๐.๐๐	๑.๓๕๕๘	๒.๓๒	๐.๐๐
	- หินผุ	ลบ.ม.	๓๐.๐๐	๓๒๑.๒๔	๙,๖๓๗.๒๐	๑.๓๕๕๘	๔๓๕.๒๒	๑๓,๐๕๖.๔๘
	รวม							๑๓,๐๕๖.๔๘
๑๐	ถนนสายหนองหลา(ฝั่งทิศเหนือ) ม.๑๑							
	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร							
	- งานวางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	๐.๐๐	๑.๗๑	๐.๐๐	๑.๓๕๕๘	๒.๓๒	๐.๐๐
	- หินผุ	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๓๒๑.๒๔	๘,๐๓๑.๐๐	๑.๓๕๕๘	๔๓๕.๒๒	๑๐,๘๘๐.๔๐
	รวม							๑๐,๘๘๐.๔๐
	รวมทั้งสิ้น				๑๘๔,๙๐๘.๓๐	๑.๓๕๕๘		๒๕๐,๕๑๓.๗๗