

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายเหมืองหว่า - หนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเต ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 128,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายเหมืองหว่า - หนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ชนิดช่องทางเดียว
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 128,000 บาท อนุมัติราคาากลางเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง งาน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายเหมืองหว่า - หนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลปิ่นเต
อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายวีระ ชูเกื้อ ประธานคณะกรรมการ
 - 6.2 นายวีระชัย เตือนจันทร์ กรรมการ
 - 6.5 นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเกล้า

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิดช่องทางเดียว

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปิ่นเกล้า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปิ่นเกล้า

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง				-เงินประกันผลงานหัก0%
3	ประเภทงานชลประทาน				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	102,675.50	1.2509	128,436.78	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				128,436.78	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				128,000.00	
(ตัวอักษร)				(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 76/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง ถนน คสล.และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




(นายวีระ ชูเกอ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)



(นายวีระชัย เดือนจันทร์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเทพฤทธิ์ ดำรงเกียรติศักดิ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิดช่องทางเดียว

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปิ่นเต อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้ประมาณราคา นายวิระชัย เลื่อนจันทร์

แบบเลขที่

วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่างานต้นทูน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.70	ตัน	2,816.20	13,236.14	700.00	3,290.00	16,526.14	
2	ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม	373.83	4,112.13	69.00	759.00	4,871.13	
3	หิน 1,2	16.00	ลบ.ม	420.56	6,728.96	105.00	1,680.00	8,408.96	
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.0089	ตัน	21,667.76	192.84	4,100.00	36.49	229.33	
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.5240	ตัน	20,577.57	10,782.65	4,100.00	2,148.40	12,931.05	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.2042	ตัน	19,735.51	4,029.99	3,300.00	673.86	4,703.85	
7	เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.4199	ตัน	20,391.59	8,562.43	2,900.00	1,217.71	9,780.14	
8	ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	37.38	1,270.92	0.00	0.00	1,270.92	
9	ตะปู	25.00	กก.	35.82	895.50	0.00	0.00	895.50	
10	งานไม้แบบ	78.00	ตร.ม	86.00	6,708.00	133.00	10,374.00	17,082.00	
11	ไม้คร่า	23.00	ลบ.ฟ.	400.00	9,200.00	133.00	3,059.00	12,259.00	
12	กระดาดชานอ้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
13	ดินชุด	50.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	17.11	855.50	855.50	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร
14	น้ำมันเครื่องทาไม้แบบ	22.00	ลิตร	15.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
15	วัสดุถมหลังท่อ(ดูกรัง)	50.00	ลบ.ม.	233.64	11,682.00	10.00	500.00	12,182.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมในค่าดำเนินการ
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่างานต้นทูน							102,675.52	

- หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดพัทลุง เดือน มกราคม 2559